

Uchwała Nr XVIII/90/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 23 marca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK sp. z o. o. na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 1515, 1890) oraz art. 21 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 139, 1893) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Szczecinek sp. z o. o. z siedzibą przy Ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek, wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK sp. z o. o. na rok 2016 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się spółce PWiK z siedzibą w Szczecinku, przy ul. Bugno 2.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barwicach.

PRZEDSIĘBIORSTWO RADY

m. p. [Signature]

HYDROFORNIE BARWICE

Załącznik do Uchwały nr XVIII/90/16
Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 23
marca 2016r.

1	Modernizacja ujęć wody	Chłopowo, Białowięs	Zakup agregatu pompowego w celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia długotrwałych przerw w dostawach wody dla miejscowości Chłopowo, Nowe Koprzywno, Gwiazdowo, Polne, Komorze, wymiana pompy ścieków w celu wyeliminowania ryzyka zalania ujęcia wody ściekami	11 000	Modernizacyjne
RAZEM				11 000	
SIEĆ WODOCIĄGOWA BARWICE					
1	Modernizacja sieci wodociągowej	Barwice, ul. Bolesława Chrobrego	Sieć wodociągowa PE DN110-90 wraz z uzbrojeniem i przyłączami - wykonanie 2/3 zadania (II i III etap) - obniżenie strat wody, dostępność do sieci. Nieprzystąpienie do inwestycji w tym okresie wygeneruje wysokie koszty odtworzenia nawierzchni	180 000	Modernizacyjne
2	Rudowa przyłącza wodociągowego	Stary Chwałim	Wykonanie przyłącza do zasilania hydrantu p.poż w budynku Straży Pożarnej w Starym Chwałim.	3 000	Modernizacyjne
3	Standaryzacja sieci wodociągowych	Gmina Barwice	Wykonanie odcinków sieci wodociągowych	14 000	Modernizacyjne
RAZEM				197 000	
SIEĆ KANALIZACYJNA Z POMPOWNIAMI BARWICE					
1	Modernizacja sieci kanalizacyjnej	Barwice, Pl. Wolności 2 do ul. Szkołna 2	Wymiana sieci kanalizacyjnej DN200 na odcinku od studni rewizyjnej na posesji Pl. Wolności 2 do studni rewizyjnej na działce nr 203 z włączeniem i wymianą istniejących przykanalików	31 000	Modernizacyjne
2	Modernizacja przepompowni	Gmina Barwice	Wymiana szaf sterowniczych, wyłączników pilotowanych, sond hydrostatycznych, wykonanie monitoringu w przepompowniach ścieków, wymiana ogrodzenia, utwardzenie nawierzchni Polbruk lub płyty Jonib, wymiana pokryw na komorach przepompowni, wymiana pomp	160 000	Modernizacyjne
RAZEM				191 000	