

Przedmiar robót

Obiekt Budowa centralnego placu zabaw w parku miejskim w Barwicach
Lokalizacja 78-460 Barwice
Zamawiający Gmina Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice
Biuro kosztorysowe DenDroGIS Marcin Batko, ul. Jeziorna 1a, 77-400 Złotów

Tabela przedmiaru robót

Budowa centralnego placu zabaw w parku miejskim w Barwicach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 2-31 0815/01	D-01.02.04	Rozebranie urządzeń zabawowych, ławek	szt	8
2	KNR 4-04 1103/01	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m3	4
3	KNR 4-04 1103/04	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	4
II. Roboty ziemne i Elementy ulic					
4	KNR 2-01 0121/02	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 1084/10000	ha	0,108
			razem	ha	0,108
5	KNR 2-01 0206/04	D-02.00.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km 1084*0,3	m3	325,2
			razem	m3	325,2
6	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 5x)	D-02.00.01	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	325,2
7	KNR 2-31 0402/04	D-08.03.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki (23,5+42,4+28,4+25,9+3,5+8,0+3,5+21,7+2,5+1,0+11,4+5,5+5,0+5,5+11,4+1,0+2,5)*0,03	m3	6,081
			razem	m3	6,081
8	KNR 2-31 0407/01	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 23,5+42,4+28,4+25,9+3,5+8,0+3,5+21,7+2,5+1,0+11,4+5,5+5,0+5,5+11,4+1,0+2,5	m	202,7
			razem	m	202,7
III. Podbudowy					
9	KNR 9-11 0101/02	D-04.04.00a	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną wzmocnioną na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m2	1.192,4
10	KNNR 6 0113/05	D-04.04.00a	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	100
IV. Nawierzchnie					
11	KNR 2-31 0508/01	D-05.03.01	Place i zatoki postojowe z kostki nieregularnej o wysokości 10cm bez pasów rozdzielczych, na podsypce piaskowej	m2	100
V. Urządzenia zabawowe					
12		D-10.11.01	Zakup, dostawa i montaż 17 urządzeń zabawowych i regulaminów	kpl	1
VI. Tereny zieleni					
13	KNR 2-01 0505/01	D-09.01.01a	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 23,5+42,4+28,4+25,9+3,5+8,0+3,5+21,7	m2	156,9
			razem	m2	156,9
14	KNR 2-21 0401/04	D-09.01.01a	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II	m2	156,9
VII. Mała architektura					
15	KNR 2-23 0308/01	D-10.11.02	Fundamenty betonowe z betonu o objętości do 0,15m3 0,3*0,3*0,4*(14*2+2*2+9)	m3	1,476
			razem	m3	1,476
16		D-10.11.02	Dostawa i montaż ławek parkowych z zakotwieniem za pomocą fundamentów betonowych ze szpilek M10	szt	14
17		D-10.11.02	Dostawa i montaż koszy na odpady z zakotwieniem za pomocą fundamentów betonowych	szt	9
18		D-10.11.02	Dostawa i montaż stojaka rowerowego z zakotwieniem za pomocą fundamentów betonowych ze szpilek M10	szt	2