

Tabela przedmiaru robót

Budowa centralnego placu zabaw w parku miejskim w Barwicach

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty rozbiórkowe				
1	D-01.02.04	Rozebranie urządzeń zabawowych, ławek	szt	8
2	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m3	4
3	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	4
II. Roboty ziemne i Elementy ulic				
4	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziennych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 1084/10000	ha	0,108
		razem	ha	0,108
5	D-02.00.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km 1084*0,3	m3	325,2
		razem	m3	325,2
6	D-02.00.01	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	325,2
7	D-08.03.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki (23,5+42,4+28,4+25,9+3,5+8,0+3,5+21,7+2,5+1,0+11,4+5,5+5,0+5,5+11,4+1,0+2,5)*0,03	m3	6,081
		razem	m3	6,081
8	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 23,5+42,4+28,4+25,9+3,5+8,0+3,5+21,7+2,5+1,0+11,4+5,5+5,0+5,5+11,4+1,0+2,5	m	202,7
		razem	m	202,7
III. Podbudowy				
9	D-04.04.00a	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną wzmocnioną na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m2	1.192,4
10	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie warstwy bezpiecznej z kruszyw naturalnych z 2,0-8,0mm, zgodnie z PN EN – 1177, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm	m2	1.084
11	D-04.04.00a	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	100
IV. Nawierzchnie				
12	D-05.03.01	Place i zatoki postojowe z kostki nieregularnej o wysokości 10cm bez pasów rozdzielczych, na podsypce piaskowej	m2	100
V. Urządzenia zabawowe				
13	D-10.11.01	Zakup, dostawa i montaż 17 urządzeń zabawowych i regulaminów	kpl	1
VI. Tereny zieleni				
14	D-09.01.01a	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 23,5+42,4+28,4+25,9+3,5+8,0+3,5+21,7	m2	156,9
		razem	m2	156,9
15	D-09.01.01a	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II	m2	156,9
VII. Mała architektura				
16	D-10.11.02	Fundamenty betonowe z betonu o objętości do 0,15m3 0,3*0,3*0,4*(14*2+2*2+9)	m3	1,476
		razem	m3	1,476
17	D-10.11.02	Dostawa i montaż ławek parkowych z zakotwieniem za pomocą fundamentów betonowych ze szpilkami M10	szt	14
18	D-10.11.02	Dostawa i montaż koszy na odpady z zakotwieniem za pomocą fundamentów betonowych	szt	9
19	D-10.11.02	Dostawa i montaż stojaka rowerowego z zakotwieniem za pomocą fundamentów betonowych ze szpilkami M10	szt	2