

Przedmiar robót

Rodzaj robót	Kanalizacja deszczowa
Branża	sanitarna
Kod CPV	45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Lokalizacja	ul. Polna Barwice
Zamawiający	Gmina Barwice

Tabela przedmiaru robót

Nr	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
			Kanalizacja deszczowa		
1			Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 3,0 m, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub załadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat. III	m3	1 284,45
2			Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m ³ , w gruncie kategorii: III	m3	281,875
3			Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,5 m i głębokości do 3,0 m:	m2	1 854
4			Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm	m2	85,63
5			Rurociągi polietylenowe GEBERIT HDPE, kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, montowane w gotowych wykopach, o średnicy zewnętrznej 315 mm	m	561
6			Rurociągi PVC LITE ciśnieniowe kielichowe, łączone na uszczelkę, o średnicy zewnętrznej 200 mm, układane w gotowym wykopie umocnionym, o głębokości do 3 m: suchym lub o normalnej wilgotności	m	44,5
7			Rurociągi stalowe spawane o średnicy nominalnej rur 400 mm	m	12,5
8			Wzmacnianie podłoża gruntowego geosyntetykami na gruntach o umiarkowanej nośności: sposobem mechanicznym /geowłóknina wzmocniona/	m2	840
9			Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane metodą studniarską, w gruncie kat. I-II, o średnicy 1000 mm i głębokości: 1,0-1,5 m - z wpustami żeliwnym	kpl	29
10			Separator Firmy ACO zgodny z projektem + nadbudowa	kpl	2
11			Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - piaskiem	m3	265,081
12			Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m, przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM), kat.gruntu III	m3	421,919
13			Próba szczelności kanałów rurowych, z dowozem wody samochodem beczkowitzem, przy średnicy nominalnej rur: 200 mm	100	5,61
14			Próba szczelności kanałów rurowych, z dowozem wody beczkowitzem ciągnionym, przy średnicy nominalnej rur: 300 mm	100	0,57
15			Wykonanie wylotu do rzeki z otoczków i geokraty	m2	6
16			Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II	m3	607,45
17			Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	607,45

Nr	Opis
	Kanalizacja deszczowa