

## **Przedmiar robót**

Roboty drogowe

Obiekt	Przebudowa ul. Harcerskiej w Barwicach
Kod CPV	45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
Lokalizacja	działki nr 53, 125, 131, 138 obręb Barwice 03
Inwestor	Gmina Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice
Biuro kosztorysowe	DROMAG Magdalena Młynarczyk, ul. Bałtycka 28, 76-039 Stare Bielice

---

Sporządził      mgr inż. Magdalena Młynarczyk

---

Stare Bielice, sierpień 2021r.

## Tabela przedmiaru robót

Przebudowa ul. Harcerskiej w Barwicach

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Nr ST: D - 01.01.01	km	0,415
	<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
2	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D - 01.02.04	m2	368,4
3	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D - 01.02.04	m	226
4	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki Nr ST: D - 01.02.04	m3	11,3
	<b>Roboty ziemne</b>		
5	Roboty ziemne z transportem urobku na odległość do 1km Nr ST: D - 02.01.01	m3	466,63
6	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych Nr ST: D - 02.01.01	m3	466,63
7	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nr ST: D - 04.01.01	m2	2.739,109
	<b>Obrzeża</b>		
8	Ława betonowa z oporem pod krawężniki Nr ST: D - 08.01.01b	m3	55,252
9	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D - 08.01.01b	m	240
10	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D - 08.01.01b	m	627,3
11	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D - 08.03.01	m	119,6
	<b>Konstrukcja jezdni</b>		
12	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D - 04.02.01	m2	2.739,109
13	Warstwa odsączająca - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm Nr ST: D - 04.02.01	m2	2.739,109
14	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D - 04.04.02b	m2	2.448,7
15	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Nr ST: D - 04.04.02b	m2	2.448,7
16	Nawierzchnia z szarej kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm Nr ST: D - 05.03.23	m2	2.018,69
17	Nawierzchnia z czerwonej kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm Nr ST: D - 05.03.23	m2	430,01
	<b>Roboty towarzyszące i wykończeniowe</b>		
18	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm Nr ST: D-M-00.00.00	m	376,5
19	Układanie w wykopie rur ochronnych stalowych o średnicy 300mm Nr ST: D-M-00.00.00	m	36,4
20	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem Nr ST: D - 09.01.01	m2	414,87
21	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm Nr ST: D - 09.01.01	m2	414,87
22	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych Nr ST: D-M-00.00.00	szt	15
23	Regulacja pionowa włączników kanałowych Nr ST: D-M-00.00.00	szt	13

**Spis działów przedmiaru robót**

Przebudowa ul. Harcerskiej w Barwicach

Nr	Opis
	<b>Roboty przygotowawcze</b>
	<b>Roboty rozbiórkowe</b>
	<b>Roboty ziemne</b>
	<b>Obrzeża</b>
	<b>Konstrukcja jezdni</b>
	<b>Roboty towarzyszące i wykończeniowe</b>