

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Remont drogi wewnętrznej w m. Górki
 Rodzaj robót: drogowe
 Lokalizacja: nr działki 469, obręb Stary Chwalim
 Inwestor:

KOSZTORYS

Strona 1

12-04-2022

SYKAL-002925

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1 Roboty drogowe					
1	1 KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 90mx3,20m	m ²	288,00
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,03591
					R
	Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-godz	0,00350
	Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg	m-godz	0,00860
					S
	Razem		K. Bezpośrednie
			K. Pośr %
			Zysk %
	Razem		Pozycja
1	2 KNR 201-02-11-05-10 Roboty ziemne z hałd koparkami przedsięwziętymi 0,40 m ³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 10 Mg do 5 km	m ³	45,00
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,03520
					R
	Koparka gąsienicowa 0,4 m ³	m-godz	0,05200
	Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	0,02540
	Samochód wywrotka 5-10 Mg	m-godz	0,11080
					S
	Razem		K. Bezpośrednie
			K. Pośr %
			Zysk %
	Razem		Pozycja
1	3 KNR 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	270,00
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,00267
					R
	Woda przemysłowa	m ³	0,00500
	Materiały pomocnicze	%M	0,500
					M
	Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	0,00390
	Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg	m-godz	0,00430
					S
	Razem		K. Bezpośrednie
			K. Pośr %
			Zysk %
	Razem		Pozycja
1	4 KNR 231-01-04-05-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	270,00
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,07888
					R
	Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	0,12300

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Woda przemysłowa	m ³	0,00500
		Materiały pomocnicze	%M	0,500
						M
		Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	0,00410
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	5	KNR 225-04-07-03-00 ANALOGIA: ułożenie nawierzchni z płyt JOMB 100*75*12,5 z zawibrowaniem i zamulaniem otworów płyt żwirem 90mx3m		m ²		270,00
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,47654
						R
		Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	0,04140
		Płyty drogowe typu JOMB 100*75*12,5	m ²	0,95490
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	6	CEN 000-00-00-00-00 KALKULACJA INDYWIDUALNA: obsypanie płyt materiałem pozyskanym z urobku		kmpl		1,00
OGÓLEM KOSZTORYS					