

Kosztorys ofertowy

Obiekt Budowa sieci kanalizacji deszczowej
Lokalizacja ul. 1000 Lecia 43-45, 78-460 Barwice
Zamawiający Gmina Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice
Biuro kosztorysowe DenDroGIS Marcin Batko, ul. Jeziorna 1a, 77-400 Złotów

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk

Koszorys ofertowy

Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
I. Branża drogowa					
1. Roboty przygotowawcze					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Nr ST: D-01.01.01A	km	0,1		
2	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm Nr ST: D-01.02.04	m	40		
3	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki Nr ST: D-01.02.04	m3	2,7		
4	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - na odkład Nr ST: D-01.02.04	m2	102		
5	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm Nr ST: D-01.02.04	m2	102		
6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie Nr ST: D-01.02.04	m3	19,8		
7	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego Nr ST: D-01.02.04	m3	19,8		
2. Elementy ulic					
8	Ława betonowa z oporem pod krawężniki Nr ST: D-08.01.01B	m3	3,376		
9	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-08.01.01B	m	40		
10	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-08.01.01B	m	9		
11	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22/30cm skośne na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-08.01.01B	m	1		
3. Podbudowy					
12	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm Nr ST: D-04.04.02B	m2	102		
4. Nawierzchnie					
13	Ścieki uliczne z trzech rzędów kostki betonowej gr. 8 cm na fundamencie betonowym gr. 18 cm Nr ST: D-08.05.06A	m	40		
14	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z rozbiórki 80%, nowy materiał 20% Nr ST: D-05.03.23A	m2	62		
II. Branża sanitarna					
1. Roboty ziemne					
15	Wykopy z zasypaniem o głębokości do 2,50m i szerokości 1,0-2,0m, wykonywane w gruncie kategorii III o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI typ boksowy Nr ST: D-03.02.01 D-03.02.01	m3	248,88		
2. Roboty montażowe					
16	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego Nr ST: D-03.02.01	m3	0,45		
17	Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o średnicy 425mm z zamknięciem rurą teleskopową z wpustem Nr ST: D-03.02.01	szt	2		
18	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm Nr ST: D-03.02.01	m2	23,988		
19	Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk Nr ST: D-03.02.01	m	26,71		
20	Kanały z rur PCW o średnicy 250mm łączone na wcisk Nr ST: D-03.02.01	m	53,25		
21	Separator lamelowy z baypasem z osadnikiem z PP D1200 1,5/15/306 Nr ST: D-03.02.01	studnię	1		
22	Żelbetowy prefabrykowany wylot z klapą Nr ST: D-03.02.01	szt	1		
23	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem z kamienia łamanego na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-03.02.01	m2	6		
Razem					

Kosztorys ofertowy

Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				