

Kosztorys ofertowy

Obiekt Budowa utwardzeń terenowych
Lokalizacja Gmina Barwice, miejscowość Tarmno, działki nr 45/1, 46, 52.
Zamawiający Gmina Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice
Biuro kosztorysowe DenDroGIS Marcin Batko, ul. Jeziorna 1a, 77-400 Złotów

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk

Kosztorys ofertowy

Budowa utwardzeń terenowych

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
I. Branża drogowa					
1. Roboty przygotowawcze					
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,025		
2. Roboty ziemne					
2	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m ³	115,92		
3	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m ³	115,92		
3. Elementy ulic					
4	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m ³	6		
5	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	100		
4. Podbudowy					
6	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m ²	241,5		
7	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m ²	230		
8	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m ²	230		
9	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	230		
5. Nawierzchnie					
10	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - materiał inwestora	m ²	230		
6. Tereny zieleni					
11	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m ²	100		
		Razem			
		Podatek VAT			
		Ogółem kosztorys			