

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Naprawa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w m. Przybkowo, gmina Barwice- etap II
 Rodzaj robót: dz. nr 183/1 obręb Przybkowo, gm. Barwice
 Inwestor: GMINA BARWICE
 ul. Zwycięzców 22
 78-460 Barwice

PRZEDMIAR

Strona 1

25-10-2022

SYKAL-002925

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Roboty drogowe- odcinek I				
1	1	KNR 231-14-02-05-00	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm (185*0,5*2)	m ²	185,000
1	2	KNR 231-14-02-06-00	Mechaniczne ścinanie pobocza - dodatek za każde 5 cm	m ²	185,000
1	3	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 (185*3,5)	m ²	647,500
1	4	KNR 231-01-14-07-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm (45x3,5)	m ²	157,500
1	5	KNR 231-01-14-08-00	Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm krotność: 2	m ²	157,500
1	6	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	647,500
1	7	KNR 201-01-03-01-00	Analogia: przycinanie gałęzi drzew	szt	10,000
2	Roboty drogowe- odcinek II				
2	8	KNR 201-01-26-01-00	Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami (255*3,80)	m ²	969,000
2	9	KNR 201-01-26-02-00	Usunięcie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub	m ²	969,000
2	10	KNR 201-02-12-07-00	Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg (załadunek i transport urobku)	m ³	193,800
2	11	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 (255*3,5)	m ²	969,000
2	12	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	969,000
2	13	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	969,000
2	14	KNR 201-01-03-01-00	Analogia: przycinanie gałęzi drzew	szt	20,000