

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej o nr geodezyjnym 111, obręb Ostroполе, gm.
Barwice
Rodzaj robót: drogowe
Inwestor:

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL-002925

DZ. POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Roboty drogowe				
1	1 KNR 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4		m ²	3349,00
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,00267
	Woda przemysłowa	m ³	0,00500
	Materiały pomocnicze	%M	0,500
	Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg	m-godz	0,00430
				S
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	
1	2 KNR 231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm		m ²	3349,00
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,02903
	Thucznie kamienne niesortowane	Mg	0,16970
	Miał kamienny	Mg	0,01430
	Woda przemysłowa	m ³	0,00800
	Materiały pomocnicze	%M	0,500
				M
	Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	0,00250
	Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	0,02560
				S
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	
1	3 KNR 231-01-14-08-00 Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm powyżej 8 cm- krotność:		m ²	3349,00
2					
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,00105
	Thucznie kamienne niesortowane	Mg	0,02120
	Woda przemysłowa	m ³	0,00100
	Materiały pomocnicze	%M	0,500
				M
	Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	0,00020
	Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	0,00130
				S
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	