

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

Nazwa zadania: Naprawa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w m. Przybkowo, gmina Barwice  
Rodzaj robót: drogowe- remontowe  
Lokalizacja: dz. nr 183/1 obręb Przybkowo, gm. Barwice  
Inwestor: GMINA BARWICE  
ul. Zwycięzców 22  
78-460 Barwice

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-002925

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Roboty drogowe- remontowe		
1	1	KNR 231-14-02-05-00	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm (480*0,5*2)	m <sup>2</sup>	480,00
1	2	KNR 231-14-02-06-00	Mechaniczne ścinanie pobocza - dodatek za każde 5 cm	m <sup>2</sup>	480,00
1	3	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 (480*3,5)	m <sup>2</sup>	1680,00
1	4	KNR 231-01-14-07-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm (400*3,5)	m <sup>2</sup>	1400,00
1	5	KNR 231-01-14-08-00	Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm: krotność:2	m <sup>2</sup>	1400,00
1	6	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm (80*3,5)	m <sup>2</sup>	280,00