

## Kosztorys ofertowy

Obiekt                    Remont nawierzchni  
Branża                    Inżynierska drogowo-  
Lokalizacja              Gmina Barwice  
Zamawiający            Gmina Barwice  
Biuro kosztorysowe    DenDroGIS Marcin Batko, ul. Jeziorna 1a, 77-400 Złotów

Stawka robocizny  
Koszty zakupu  
Koszty pośrednie  
Zysk

## Kosztorys

## Remont nawierzchni

| Nr                                       | Podstawa         | Opis  | Jm                      | Ilość  | Cena jednostkowa | Wartość |
|--|------------------|---|-------------------------|--------|------------------|---------|
| <b>I Barwice ul. Polna</b>               |                  |   |                         |        |                  |         |
| 1  | KNNR 6 0802/04   | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości do 5 cm wraz z wywozem i utylizacją urobku   | m2                      | 122,5  |                  |         |
| 2  | KNR 2-31 1004/07 | Skropienie nawierzchni asfaltem   | m2                      | 122,5  |                  |         |
| 3  | KNR 2-31 0108/02 | Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC11W o średniej grubości 4cm  | t                       | 12,495 |                  |         |
| 4  | KNR 2-31 0310/05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o grubości po zagęszczeniu 3cm  | m2                      | 119    |                  |         |
| <b>II Piaski</b>                         |                  |   |                         |        |                  |         |
| 5  | KNR 2-31 1004/07 | Skropienie nawierzchni asfaltem   | m2                      | 510    |                  |         |
| 6  | KNR 2-31 0108/02 | Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC11W o średniej grubości 4cm  | t                       | 52,02  |                  |         |
| 7  | KNR 2-31 0310/05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o grubości po zagęszczeniu 3cm  | m2                      | 500    |                  |         |
| <b>III Tarmno</b>                        |                  |   |                         |        |                  |         |
| <b>1. Remont urządzeń melioracyjnych</b> |                  |   |                         |        |                  |         |
| 8  | KNR 4-04 0303/01 | Rozebranie studni z kręgów betonowych wraz z wywozem i utylizacją   | m3                      | 0,754  |                  |         |
| 9  | KNR 2-18 0401/01 | Przeciski pod jezdnią rurami o średnicy nominalnej 200mm  | m                       | 10     |                  |         |
| 10                                       | KNR 2-01 0218/02 | Wykopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3  | m3                      | 17,28  |                  |         |
| 11                                       | KNNR 4 1308/03   | Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk  | m                       | 70     |                  |         |
| 12                                       | KNR 2-18 0501/01 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm   | m2                      | 21     |                  |         |
| 13                                       | KNR 2-18 0613/01 | Studnie rewizyjne bez dna w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000mm z 4 otworami i głębokości 1,0 m, z pokrywą betonową i włazem żeliwnym 600mm | studnię                 | 2      |                  |         |
| 14                                       | KNR 2-01 0230/01 | Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m   | m3                      | 15,12  |                  |         |
| <b>2. Nawierzchnie</b>                   |                  |   |                         |        |                  |         |
| 15                                       | KNNR 6 0802/04   | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości do 5 cm wraz z wywozem i utylizacją urobku   | m2                      | 504    |                  |         |
| 16                                       | KNR 2-31 1004/07 | Skropienie nawierzchni asfaltem   | m2                      | 504    |                  |         |
| 17                                       | KNR 2-31 0108/02 | Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC11W o średniej grubości 4cm  | t                       | 51,408 |                  |         |
| 18                                       | KNR 2-31 0310/05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o grubości po zagęszczeniu 3cm  | m2                      | 490    |                  |         |
|  |                  |   | Razem                   |        |                  |         |
|  |                  |   | Podatek VAT             |        |                  |         |
|  |                  |   | <b>Ogółem kosztorys</b> |        |                  |         |