

PRZEDMIAR ROBÓT

Roboty: Remont chodnika przy promenadzie rzeki Gęsia w m. Barwice
 Rodzaj robót: drogowe

Inwestor: Gmina Barwice
 ul. Zwycięzców 22
 78-460 Barwice

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-002925

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Remont chodnika		
1	1	KNKB 006-08-05-06-00	Rozebranie chodnika z płyt 50x50 cm podsypka piaskowa	m ²	235,000
1	2	KNKB 006-08-06-08-00	Rozebranie obrzeża 8x30 podsypka piaskowa	metr	308,000
1	3	KNR 201-02-06-01-00	Analogia: Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km- załadunek i transport gruzu w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m ³	17,292
1	4	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	326,000
1	5	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm ponad 20 cm	m ²	326,000
1	6	KNR 201-02-06-01-00	Analogia: Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km- załadunek i transport gruzu w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m ³	81,500
1	7	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem (97*0,065m3)	m ³	6,305
1	8	KNR 231-04-03-05-00	Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm wtopiony na podsypce cementowo-piaskowej	metr	108,000
1	9	KNR 231-04-07-04-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	metr	228,000
1	10	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	294,000
1	11	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	294,000
1	12	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	294,000
1	13	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	1,000