














57	10	1120	7	1	7		7.84	
58	10	3980	4	1	4		15.92	
59	10	3950	4	1	4		15.80	
60	10	2550	4	1	4		10.20	
61	10	2880	4	1	4		11.52	
62	10	3160	4	1	4		12.64	
63	10	3390	4	1	4		13.56	
64	10	3570	4	1	4		14.28	
65	10	3710	4	1	4		14.84	
66	10	3820	4	1	4		15.28	
67	10	3900	4	1	4		15.60	
68	6	1810	124	1	124	224.44		
69	10	3400	2	1	2		6.80	

[illegible]

MATERIAŁY:
 Beton B25 W6
 Stal A-IIIIN
 Otulina: dolna 40mm
 górna; boczna 25mm

- UWAGI:
- 1) Połączenia prętów wykonywać na zakład 50d
 - 2) Projekt rozpatrywać z rysunkami architektonicznymi, instalacyjnymi i technologicznymi.
 - 3) Całość robót budowlano-montażowych wykonać zgodnie z PT organizacji i technologii placu budowy.

NINIEJSZY: Urząd Miast i Gminy Barwice 78-460 Barwice, ul. Zwycięzców 22	
ZLECENIODAWCA: Usługi Projektowe Małgorzata Dydek 75-818 Koszalin, ul.Zytnia 26b/5	
PRACOWNIA PROJEKTOWA: Biuro Konstrukcyjno-Budowlane "EFEKT" 43-100 Tychy, ul.Fabryczna 43 tel.032/329 13 66 ; 0507 137 609	
OBJEKT: Rewitalizacja centrum miasta i ciągów komunikacyjnych Barwice	
STADIUM: P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y	
TEMAT: Fontanna. Nieka fontanny z pomieszczeniem technicznym	
K O N S T R U K C J A	
TERMIN RYUNKU:	DATA: 11.2009
	FORMAT: A2+
Projektował: mgr inż. Paweł Tomaszewski	709/93, 523/02
Konstruował: mgr inż. Barbara Sznurowa	
	SKALA: 1:25
	NR RYS: K-5