



- 1) Połączenia prętów wykonywać na zakład 50d
- 2) Projekt rozpatrywać z rysunkami instalacyjnymi i technologicznymi.
- 3) Całość robót budowlano-montażowych wykonać zgodnie z PT organizacji i technologii placu budowy.

97	10	2440	8	1	8	19.52	
98	10	2320	4	1	4	9.28	
99	10	5370	4	1	4	21.48	
100	10	3170	3	1	3	9.51	
101	10	3660	4	1	4	14.64	
102	10	4060	4	1	4	16.24	
103	10	4400	4	1	4	17.60	
104	10	4690	4	1	4	18.76	
105	10	4950	4	1	4	19.80	
106	10	5170	4	1	4	20.68	
107	10	2280	2	1	2	4.56	
108	10	2290	4	1	4	9.16	
109	10	3740	2	1	2	7.48	
110	10	3810	2	1	2	7.62	
111	10	3890	2	1	2	7.78	
112	10	4010	2	1	2	8.02	
Długość wg średnic (m)							445.47
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,62
Masa łączna wg średnic (kg)							274,85
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							274,85
Ogółem (kg)							274,85

A blank Cartesian coordinate system with a horizontal x-axis and a vertical y-axis. The x-axis is labeled 'x' at its right end, and the y-axis is labeled 'y' at its top end. The two axes intersect at the origin, forming a cross shape. There are no tick marks or grid lines on the axes.

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Barwice 78-460 Barwice, ul. Zwycięzców 22	
ZLECENIODAWCA: Usługi Projektowe Małgorzata Dydek 75-818 Koszalin, ul.Żytnia 26b/5	
PRACOWNIA PROJEKTOWA: Biuro Konstrukcyjno-Budowlane "EFEKT" 43-100 Tychy, ul.Fabryczna 43 tel.032/329 13 66 ; 0507 137 609	
OBJEKT: Rewitalizacja centrum miasta i ciągów komunikacyjnych Barwice	
STADIUM: P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y	
TEMAT: Fontanna. Niecka fontanny z pomieszczeniem technicznym	
K O N S T R U K C J A	
TERMIN RYSUNKU:	DATA: 11.2009
	FORMAT: A2+
Projektował:	mgr inż. Paweł Tomaszewski 709/93, 523/02
Konstruował:	mgr inż. Barbara Szura
	SKALA: 1:25
	NR RYS: K-6