

Przedmiar robót

Obiekt Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żytnik
Lokalizacja Żytnik, 78-460 Barwice
Zamawiający Gmina Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice
Biuro kosztorysowe DenDroGIS Marcin Batko, ul. Jeziorna 1a, 77-400 Złotów

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żytnik

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
I. Branża drogowa					
1. Roboty przygotowawcze					
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,082	
2	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm 4,0*5,0	m2	20	
			razem	m2	20
3	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm	m2	20	
4	D-01.02.04	Rozbiórka elementów kanalizacji deszczowej wraz z wywozem i utylizacją.	szt.	2	
5	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie 20,0*0,15	m3	3	
			razem	m3	3
6	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	3	
2. Roboty ziemne					
7	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km 311,0*0,48+30,0*0,48+83,0*0,1	m3	171,98	
			razem	m3	171,98
8	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	171,98	
3. Elementy ulic					
9	D-08.01.01b	Ława betonowa z oporem pod krawężniki Opornik 12x25 (4,45+6,5+33,5+51,3+7,0+17,1+4,6+0,8+5,9+7,7+5,0+2,6)*0,0675 Krawężniki 15x22 88,5*0,0675	m3 m3	9,885 5,974	
			razem	m3	15,859
10	D-08.01.01b	Fundament pod ściek z betonu C12/15 42,75*0,23	m3	9,833	
			razem	m3	9,833
11	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 4,45+6,5+33,5+51,3+7,0+17,1+4,6+0,8+5,9+7,7+5,0+2,6	m	146,45	
			razem	m	146,45
12	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej 88,5	m	88,5	
			razem	m	88,5
4. Podbudowy					
13	D-02.01.01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV 311,0+30,0+83,0	m2	424	
			razem	m2	424
14	D-04.05.01a	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem, C1,5/2 grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm 311,0+30,0	m2	341	
			razem	m2	341
15	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 311,0-42,75+30,0	m2	298,25	
			razem	m2	298,25
16	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	83	
5. Nawierzchnie					
17	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy	m2	30	
18	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - ściek uliczny 88,5*0,5	m2	44,25	
			razem	m2	44,25
19	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia	m2	268,25	
6. Tereny zieleni					
20	D-09.01.01a	Mechaniczne spulchnianie ziemi zadarnionej kategorii I-II z pocięciem i rozdrobieniem darniny glebogryzarką	ha	0,005	
21	D-09.01.01a	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	46	

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żytnik

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
22	D-09.01.01a	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II	m2	46
		7. Pozostałe		
23	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 63mm	szt	3
24	D-07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	3
25	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów kanałowych, zaworów	szt	8
		II. Branża sanitarna		
26	D-03.02.01	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu odwodnienie liniowe 0,3*0,2*5,0 ściek 0,5*0,2*88,5	m3	0,3
			m3	8,85
			razem	m3
27	D-03.02.01	Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową z pokrywą D400	szt	1
28	D-03.02.01	Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o średnicy 425mm z zamknięciem rurą teleskopową z wpustem D400	szt	1
29	D-03.02.01	Odwodnienie liniowe polimerobetonowe z rusztem żeliwnym D400 o szerokości 15 cm	m	5